

14/3/2020

Posta :: Interventi in somma urgenza da eseguirsi nel plesso di Villa Belmonte (ex DAMI) relativi alla scheda allegata, a valere sul co...

Rispondi Inoltra Spam Elimina

Interventi in somma urgenza da eseguirsi nel plesso di Villa Belmonte (ex DAMI) relativi alla scheda allegata, a valere sul conto economico 1.01.02.10.0101, da imputare per l'anno 2020 su Risorse APQ Salute (verbale di concertazione del 03.02.2020). Disposizione DRPC n. 218 del 13.03.2020.

Data: Oggi, 11:39:16 CET

Da: area.technica@policlinico.pa.it

A: angelobadalamenti@medielettra.it | direzione.sanitaria@policlinico.pa.it | direzione.presidio@policlinico.pa.it

Cc: ferdinando.digiorgi@unipa.it | aldo.larosa@unipa.it

Message-ID: <20200314103916.Horde.bcLX1IF-Wu78e63X8ux1T45@webmail.policlinico.pa.it>

 Protezione Civile_Disposizione_n.218_del_13.3.2020.pdf_ = (219 KB)

Allegati:
[Salva Tutti]  verbale di somma urgenza e scheda lavorazioni.pdf (808 KB)

 RELAZIONE_stralcio covid19.pdf (2,4 MB)

 Testo (1 KB)

Con la presente si dà incarico alla S.V. di porre in essere, in somma urgenza, gli interventi di cui all'allegata documentazione, nel rispetto della calendarizzazione e della tempistica imposti dall'Ordinanza del DRPC allegata.

D'Ordine del Direttore Sanitario


Il Responsabile Area Tecnica f.f.

ing A.Scandura

 Protezione Civile_Disposizione_n.218_del_13.3.2020.pdf_ = (219 KB)

 verbale di somma urgenza e scheda lavorazioni.pdf (808 KB)

 RELAZIONE_stralcio covid19.pdf (2,4 MB)



AREA TECNICA

Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

Via del Vespro 127, 90127 - Palermo tel. 091.6553002 fax 091.6553013 e-mail: area_tecnica.aoup@policlinico.pa.it

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 D.Lgs 50/16)

OGGETTO : *Interventi in somma urgenza da eseguirsi nel plesso di Villa Belmonte (ex DAMI) relativi alla scheda allegata, a valere sul conto economico 1.01.02.10.0101, da imputare per l'anno 2020 su Risorse APQ Salute (verbale di concertazione del 03.02.2020). Disposizione DRPC n. 218 del 13.03.2020.*

Il giorno 14.03.2020, in relazione alla Disposizione DRPC n. 218 del 13.03.2020 (allegata) il sottoscritto RUP, ing. Antonino Scandura si è recato in sopralluogo presso i locali dell'ex DAMI di Villa Belmonte accertando che in relazione all'utilizzo dei locali del presidio ospedaliero ai fini del COVID-19, occorre intervenire in s.u. al fine porre in essere gli interventi elencati nell'allega scheda (ad eccezione dell'intervento relativo al ripristino degli impianti elevatori), costituendo circostanza di somma urgenza il verificarsi degli eventi di protezione civile (art. 7 dlgs 1/18) come l'evento calamitoso derivante dalla pandemia del COVID-19 ;

- che, pertanto, è necessario intervenire per consentire l'accessibilità dei fruitori del presidio, mediante l'attivazione di un pronto intervento per i lavori citati;
- che le opere, per un importo stimato di € 635.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza ed imprevisto (€ 10.000,00) e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara con il presente Verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs n.50/2016.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Antonino R. Scandura

13/3/2020

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Utilizzazione plesso ex DAMI di Villa Belmonte. ...

Data: mercoledì, 11 marzo 2020 [13:59:32 CET]

Da: Antonino Scandura <antonino.scandura@unipa.it>

A: direzione.sanitaria@policlinico.pa.it, direzione.presidio@policlinico.pa.it

Cc: Ferdinando Di Giorgi <ferdinando.digiorgi@unipa.it>

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Utilizzazione plesso ex DAMI di Villa Belmonte. Autorizzazione interventi di completamento in somma urgenza ex art. 163 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Facendo seguito all'odierno incontro relativo all'oggetto si comunica la calendarizzazione degli interventi indifferibili:

- OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO OSSIGENO CRIOGENICO : deposito calcoli strutturali presso l'Ufficio Genio Civile per il basamento esistente e la eventuale implementazione con lavori di chiusura perimetrale, acquisizione in comodato d'uso del serbatoio criogenico dalla ditta SAPIO contrattualizzata per i gas medicali - nelle more di ciò, si potrebbero acquisire n. 2 fonti di O2 in pacchi bombole, dal che la tempistica richiesta è di gg. 15 lavorativi ;

- AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA CABINA MT/BT E NUOVO GRUPPO ELETTROGENO - INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ALLA NORMA CEI 64-8 PARTE 710 - articolo 710.413.1.5 - VARIANTE 2 del 02/08/2015 : si stima per la fornitura e la messa in opera un tempo di gg. 25 lavorativi;

ADEGUAMENTO N.2 MONTALETIGHE E DI N. 1 ASCENSORE : si stima per la fornitura e la messa in opera un tempo di gg. 45 lavorativi - Resta salva la possibilità, nelle more dell'intervento di poter trasferire i barellati attraverso la rampa esterna (a cielo aperto);

- COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO LOCALE VASCHE ED IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE IDRICO - ANTINCENDIO : atteso che l'erogazione idro-potabile può essere temporaneamente garantita dal gruppo di pressurizzazione esistente, l'adeguamento di che trattasi richiede una tempistica di gg. 15, tale da non precludere la possibilità di utilizzo del plesso;

- INTERVENTI SU SPAZI ESTERNI: interventi necessari al fine di assicurare l'accessibilità diurna e notturna, in atto assolta dal una viabilità che abbisogna di sistemazione e risagomatura del piano stradale, in uno alla realizzazione dell'impianto di illuminazione esterno, non funzionante;

- INTERVENTI ZONA HALL : modeste opere edili di interdizione degli spazi di accesso all'Aula (non ristrutturata) e rampa esterna (l'intervento è considerato necessario, ma realizzabile anche in itinere).

- REALIZZAZIONE NUOVA FACCIATA CONTINUA: trattasi del prospetto Nord da dove avviene l'accesso da monte delle ambulanze; detta facciata prefabbricata presenta i serramenti obsoleti (vecchi profili metallici e vetri semplici presente in più punti le pannellature cieche lesionate e/o mancanti da cui perviene all'interno polvere e fogliame), l'intervento è considerato necessario, ma realizzabile anche in itinere.

In conclusione, a far data dall'autorizzazione di codesta Direzione, la tempistica massima occorrente per le finalità di cui a margine, richiede 25/30 gg. lavorativi.

Tanto dovevasi
ing A.Scandura